Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	**Paketo naudingumo klasė**	B klasė
1.2	**Pastato naudingas plotas**	3008.19

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Apšiltinimas įgilinamas į gruntą 1,20 m.	m²	138	115.46 €	15933.48 €	19279.51 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	U≤0.22	m²	184	133.69 €	24598.96 €	29764.74 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	10	250 €	2500 €	3025 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	U≤0.16	m²	2772	128.15 €	355231.8 €	429830.48 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų šiltinimas įstiklintuose balkonuose. U≤0.18	m²	700	123.55 €	86485 €	104646.85 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.	Apšiltinamos pirmo aukšto balkonų plokštės.	m²	24	72.82 €	1747.68 €	2114.69 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	U=0.22	m²	417	41.01 €	17101.17 €	20692.42 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	Stogo U≤0,14	m²	526	114.14 €	60037.64 €	72645.54 €
Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams keitimas (m2 fasado ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2.Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.	Įrengiami išoriniai lietvamzdžiai nuo liftų mašinų skyriaus patalpų stogų.	m²	130	2.49 €	323.7 €	391.68 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Apšiltinami viršutinio aukšto balkonų stogeliai.	m2	25	119.38 €	2984.5 €	3611.25 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami per visą aukšto aukštį - nuo perdangos iki perdangos. Apatinė įstiklinimo dalis - tonuoto stiklo.	m²	679.08	216.86 €	147265.29 €	178191 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami rūsio langai. Langų U≤1.2	m²	16	314.77 €	5036.32 €	6093.95 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos įėjimo duys (2 vnt.), rūsio durys (2 vnt.), konteinerinės durys (2 vnt.). Durų U≤1.3	m²	13	529.39 €	6882.07 €	8327.3 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami 8, 9 ir 34 butų langai ir balkono durys. Langų U≤1.0	m²	29	341.84 €	9913.36 €	11995.17 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m² rūsio ploto	417	18.94 €	7897.98 €	9556.56 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	2	548.3 €	1096.6 €	1326.89 €

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	54	132.3 €	7144.2 €	8644.48 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	170	39.4 €	6698 €	8104.58 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	12	231.38 €	2776.56 €	3359.64 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	22	337.01 €	7414.22 €	8971.21 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	241	34.58 €	8333.78 €	10083.87 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1110	27.84 €	30902.4 €	37391.9 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	170	127.79 €	21724.3 €	26286.4 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	182	56.05 €	10201.1 €	12343.33 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	470	42.98 €	20200.6 €	24442.73 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	54	126.3 €	6820.2 €	8252.44 €
Liftų atnaujinimas							
Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 9.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto šachtos koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliotosioms įstaigoms.		vnt.	2	48970.71 €	97941.42 €	118509.12 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Bendro naudojimo elektros poreikiams.	kW	8	1320.94 €	10567.52 €	12786.7 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	20	82.33 €	1646.6 €	1992.39 €
Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	20	60.55 €	1211 €	1465.31 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	56	44.61 €	2498.16 €	3022.77 €
Statinio lietaus nuvedimo sistemos pajungimo su lauko lietaus nuotekų sistema sutvarkymas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Grunto kasimas ir užpylimas. 2. Lietvamzdžio trapo montavimas. 3. Lietaus nuvedimo sistemos prijungimas prie lauko lietaus nuotekų vamzdyno.	Darbai atliekami esant techninėms galimybėms.	vnt	2	362.14 €	724.28 €	876.38 €
						Iš viso:	1189794.31 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	20	87.34 €	1746.8 €	2113.63 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	85	68.38 €	5812.3 €	7032.88 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	85	41.3 €	3510.5 €	4247.71 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo (m^2 fasado ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų kopečių nuėmimas. 2. Kopečių tvirtinimas.	Įrengiamos kopėčios užlipimui ant liftų mašinų skyriaus patalpų stogų.	m^2	130	0.06 €	7.8 €	9.44 €
						Iš viso:	13403.66 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	796275.41	265.19	193.01	72.18		
Paketo rodikliai	B klasė	341222.28	113.64	47.28	66.36	57.15	106.03

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	**Išlaidų pavadinimas**	**Preliminari kaina, EUR**	**Santykinė kaina Eur/m2**
4.1.	Statybos darbai iš viso	1203197.97 €	399.97 €/m2
4.2.	**Iš jų:**		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1189794.31 €	395.52 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	1186 €	
4.5.	**Iš jų:**		
4.6.	Projekto administravimas	0 €	0 €/m2
4.7.	**Iš viso:**	1204383.97 €	400.37 €/m2
4.8.	**Rezervas**	240639.59 €	79.99 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	**Pastato naudingas plotas (m2)**	**Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)**	**Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)**
4.1.1.	3008.19	42 €	126343.98 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	**Paslaugų pavadinimas**	**Siūloma įkainio procentinė dalis (%)***	**Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur**
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	50 %	63171.99 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	35 %	44220.39 €
4.2.3.	Projekto administravimas	15 %	18951.6 €
4.2.4.	**Iš viso:**	100 %	126343.98 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	**Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos**	**Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)**
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1186 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	0 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	0 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	0 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	0 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	0 €
4.3.10.	**Iš viso:**	1186 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	**Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)***	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos**	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)**
4.4.1.	16 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	0 €
4.4.2.	14 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	0 €
4.4.3.	50 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	0 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	0 €
4.4.5.	100 %	**Iš viso:**	0 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr.	**Lėšų poreikis**	**Suma, Eur**
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	1186 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	0 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	0 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	125157.98 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	20	
Atėmus valstybės paramą	Metais	19	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	20	
Atėmus valstybės paramą	Metais	19	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	**Lėšų šaltiniai**	**Planuojamas investicijų dydis, Eur**	**Procentinė dalis nuo visos sumos, %**
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1203197.97 €	90.5 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	126343.98 €	9.5 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	**Iš viso:**	1329541.95 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	**Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:**	**Suma, Eur**	**Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2**	**Pastabos**
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	126343.98 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	63171.99 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	37903.19 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	25268.8 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	336917.28 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	**Iš viso:**	463261.26 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršyjama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 2 7898-7001-2010:0028	Gyvenamųjų (butų)	52.5	17393.91	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	233.92	19685.05	5880	13805.05	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 3 7898-7001-2010:0005	Gyvenamųjų (butų)	51.39	17026.16	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	228.97	19312.35	5755.68	13556.67	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 4 7898-7001-2010:0034	Gyvenamųjų (butų)	64.67	21425.99	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	288.14	27660.11	7243.04	20417.07	1.32	Ne	1.58	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 5 7898-7001-2010:0006	Gyvenamųjų (butų)	52.5	17393.91	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	233.92	19685.05	5880	13805.05	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 6 7898-7001-2010:0007	Gyvenamųjų (butų)	51.39	17026.16	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	228.97	19312.35	5755.68	13556.67	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 7 7898-7001-2010:0008	Gyvenamųjų (butų)	62.61	20743.49	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	278.97	26968.44	7012.32	19956.12	1.33	Ne	1.6	Ne	

7.7	Buto/patalpos numeris: 8 7898-7001-2010:0009	Gyvenamųjų (butų)	52.5	17393.91	6061.16 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3300.77 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 703.17 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	233.92	23688.99	5880	17808.99	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 9 7898-7001-2010:0010	Gyvenamųjų (butų)	51.39	17026.16	6061.16 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3300.77 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 703.17 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	228.97	23316.29	5755.68	17560.61	1.42	Ne	1.7	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 10 7898-7001-2010:0011	Gyvenamųjų (butų)	62.4	20673.91	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	278.03	29801.92	6988.8	22813.12	1.52	Ne	1.82	Ne	
7.10	Buto/patalpos numeris: 11 7898-7001-2010:0030	Gyvenamųjų (butų)	52.5	17393.91	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	233.92	19685.05	5880	13805.05	1.1	Ne	1.32	Ne	

7.11	Buto/patalpos numeris: 12 7898-7001-2010:0031	Gyvenamųjų (butų)	51.39	17026.16	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	228.97	19312.35	5755.68	13556.67	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 13 7898-7001-2010:0012	Gyvenamųjų (butų)	64.67	21425.99	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	288.14	27660.11	7243.04	20417.07	1.32	Ne	1.58	Ne	
7.13	Buto/patalpos numeris: 14 7898-7001-2010:0013	Gyvenamųjų (butų)	51.81	17165.31	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	230.84	19453.37	5802.72	13650.65	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 15 7898-7001-2010:0014	Gyvenamųjų (butų)	49.08	16260.83	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	218.68	18536.73	5496.96	13039.77	1.11	Ne	1.33	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 16 7898-7001-2010:0015	Gyvenamųjų (butų)	61.82	20481.75	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	275.45	26703.18	6923.84	19779.34	1.33	Ne	1.6	Ne	
7.16	Buto/patalpos numeris: 17 7898-7001-2010:0016	Gyvenamųjų (butų)	50.76	16817.43	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	226.16	19100.81	5685.12	13415.69	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.17	Buto/patalpos numeris: 18 7898-7001-2010:0038	Gyvenamųjų (butų)	51.09	16926.76	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	227.63	19211.61	5722.08	13489.53	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.18	Buto/patalpos numeris: 19 7898-7001-2010:0017	Gyvenamųjų (butų)	64.44	21349.79	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	287.12	27582.89	7217.28	20365.61	1.32	Ne	1.58	Ne	

7.19	Buto/patalpos numeris: 20 7898-7001-2010:0033	Gyvenamųjų (butų)	52.5	17393.91	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	233.92	19685.05	5880	13805.05	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.20	Buto/patalpos numeris: 21 7898-7001-2010:0051	Gyvenamųjų (butų)	51.39	17026.16	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	228.97	19312.35	5755.68	13556.67	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.21	Buto/patalpos numeris: 22 7898-7001-2010:0037	Gyvenamųjų (butų)	64.67	21425.99	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	288.14	27660.11	7243.04	20417.07	1.32	Ne	1.58	Ne	
7.22	Buto/patalpos numeris: 23 7898-7001-2010:0046	Gyvenamųjų (butų)	52.5	17393.91	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	233.92	19685.05	5880	13805.05	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.23	Buto/patalpos numeris: 24 7898-7001-2010:0018	Gyvenamųjų (butų)	51.39	17026.16	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	228.97	19312.35	5755.68	13556.67	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 25 7898-7001-2010:0019	Gyvenamųjų (butų)	64.67	21425.99	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	288.14	27660.11	7243.04	20417.07	1.32	Ne	1.58	Ne	
7.25	Buto/patalpos numeris: 26 7898-7001-2010:0020	Gyvenamųjų (butų)	52.5	17393.91	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	233.92	19685.05	5880	13805.05	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.26	Buto/patalpos numeris: 27 7898-7001-2010:0036	Gyvenamųjų (butų)	51.39	17026.16	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	228.97	19312.35	5755.68	13556.67	1.1	Ne	1.32	Ne	

7.27	Buto/patalpos numeris: 28 7898-7001-2010:0029	Gyvenamųjų (butų)	50.67	16787.61	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	225.77	19070.6	5675.04	13395.56	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.28	Buto/patalpos numeris: 29 7898-7001-2010:0024	Gyvenamųjų (butų)	51.98	17221.63	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	231.6	19510.45	5821.76	13688.69	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.29	Buto/patalpos numeris: 30 7898-7001-2010:0025	Gyvenamųjų (butų)	62.15	20591.08	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	276.92	26813.98	6960.8	19853.18	1.33	Ne	1.6	Ne	
7.30	Buto/patalpos numeris: 31 7898-7001-2010:0021	Gyvenamųjų (butų)	50.67	16787.61	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	225.77	19070.6	5675.04	13395.56	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.31	Buto/patalpos numeris: 32 7898-7001-2010:0004	Gyvenamųjų (butų)	51.98	17221.63	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	231.6	19510.45	5821.76	13688.69	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.32	Buto/patalpos numeris: 33 7898-7001-2010:0040	Gyvenamųjų (butų)	62.42	20680.54	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	278.13	26904.65	6991.04	19913.61	1.33	Ne	1.6	Ne	

7.33	Buto/patalpos numeris: 34 7898-7001-2010:0002	Gyvenamųjų (butų)	50.67	16787.61	6061.16 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3300.77 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 703.17 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	225.77	23074.54	5675.04	17399.5	1.43	Ne	1.72	Ne	
7.34	Buto/patalpos numeris: 35 7898-7001-2010:0043	Gyvenamųjų (butų)	51.98	17221.63	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	231.6	19510.45	5821.76	13688.69	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 36 7898-7001-2010:0032	Gyvenamųjų (butų)	64.41	21339.85	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	286.99	27572.82	7213.92	20358.9	1.32	Ne	1.58	Ne	
7.36	Buto/patalpos numeris: 37 7898-7001-2010:0035	Gyvenamųjų (butų)	50.67	16787.61	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	225.77	19070.6	5675.04	13395.56	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 38 7898-7001-2010:0022	Gyvenamųjų (butų)	51.98	17221.63	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	231.6	19510.45	5821.76	13688.69	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 39 7898-7001-2010:0023	Gyvenamųjų (butų)	62.92	20846.19	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	280.35	27072.52	7047.04	20025.48	1.33	Ne	1.6	Ne	

7.39	Buto/patalpos numeris: 40 7898-7001-2010:0042	Gyvenamųjų (butų)	50.44	16711.41	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	224.74	18993.37	5649.28	13344.09	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 41 7898-7001-2010:0003	Gyvenamųjų (butų)	51.98	17221.63	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	231.6	19510.45	5821.76	13688.69	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.41	Buto/patalpos numeris: 42 7898-7001-2010:0052	Gyvenamųjų (butų)	63.51 0	21041.67	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	282.98	27270.63	7113.12	20157.51	1.32	Ne	1.58	Ne	
7.42	Buto/patalpos numeris: 43 7898-7001-2010:0048	Gyvenamųjų (butų)	50.67	16787.61	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	225.77	19070.6	5675.04	13395.56	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 44 7898-7001-2010:0026	Gyvenamųjų (butų)	51.98	17221.63	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	231.6	19510.45	5821.76	13688.69	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.44	Buto/patalpos numeris: 45 7898-7001-2010:0049	Gyvenamųjų (butų)	64.41	21339.85	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	286.99	27572.82	7213.92	20358.9	1.32	Ne	1.58	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 46 7898-7001-2010:0053	Gyvenamųjų (butų)	50.67	16787.61	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	225.77	19070.6	5675.04	13395.56	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 47 7898-7001-2010:0027	Gyvenamųjų (butų)	50.76	16817.43	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	226.16	19100.81	5685.12	13415.69	1.1	Ne	1.32	Ne	

7.47	Buto/patalpos numeris: 48 7898-7001-2010:0044	Gyvenamųjų (butų)	65.31	21638.03	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	290.99	27875	7314.72	20560.28	1.31	Ne	1.57	Ne	
7.48	Buto/patalpos numeris: 49 7898-7001-2010:0054	Gyvenamųjų (butų)	50.67	16787.61	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	225.77	19070.6	5675.04	13395.56	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.49	Buto/patalpos numeris: 50 7898-7001-2010:0047	Gyvenamųjų (butų)	50.59	16761.11	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	225.41	19043.74	5666.08	13377.66	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.50	Buto/patalpos numeris: 51 7898-7001-2010:0041	Gyvenamųjų (butų)	64.41	21339.85	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	286.99	27572.82	7213.92	20358.9	1.32	Ne	1.58	Ne	
7.51	Buto/patalpos numeris: 52 7898-7001-2010:0039	Gyvenamųjų (butų)	50.67	16787.61	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	225.77	19070.6	5675.04	13395.56	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.52	Buto/patalpos numeris: 53 7898-7001-2010:0045	Gyvenamųjų (butų)	51.98	17221.63	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	231.6	19510.45	5821.76	13688.69	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.53	Buto/patalpos numeris: 54 7898-7001-2010:0050	Gyvenamųjų (butų)	62.83	20816.37	5945.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98	279.95	27042.3	7036.96	20005.34	1.33	Ne	1.6	Ne	
Negyvenamosios paskirties patalpos														
7.54	Buto/patalpos numeris: 1 7898-7001-2010:0001	Prekybos	74.89	24812.01	3085.82 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3085.82	333.68	28231.51	8387.68	19843.83	1.1	Ne	1.32	Ne	
7.55		**Iš viso:**	3008.19	999555.44	193143.22	13403.31	1203197.97	336917.28	866280.65	64.36	77.21			

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	**Paketo naudingumo klasė**	B klasė
1.2	**Pastato naudingas plotas**	3008.19

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.	Įrengiami pandusai ir sutvarkomos įėjimo aikštelės.	m^2	17	187.36 €	3185.12 €	3854 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Rekuperatoriaus šilumos atgavimo efektyvumas ≥ 65 % (efektyvumas turi būti sertifikuotas pagal EN 13141-8), esant maksimaliam oro debitui. Po vieną viensrautį mini rekuperatorių montuojama kiekviename gyvenamajame kambaryje, kurie sujungiami į bendrą sistemą. Oro kaitos užtikrinimas m^3/val. vertinamas projektavimo metu. Rekuperatorių kiekis ir sprendimai tikslinami rengiant projektą.	vnt	126	800 €	100800 €	121968 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Apšiltinimas įgilinamas į gruntą 1,20 m.	m^2	138	115.46 €	15933.48 €	19279.51 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	U≤0.22	m²	184	176.1 €	32402.4 €	39206.9 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	10	250 €	2500 €	3025 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	U≤0.16	m²	2772	164.59 €	456243.48 €	552054.61 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų šiltinimas įstiklintuose balkonuose. U≤0.18	m²	700	123.55 €	86485 €	104646.85 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.	Apšiltinamos pirmo aukšto balkonų plokštės.	m²	24	72.82 €	1747.68 €	2114.69 €
Rūsio lubų šiltinimas							

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	U=0.22	m²	417	41.01 €	17101.17 €	20692.42 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami per visą aukšto aukštį - nuo perdangos iki perdangos. Apatinė įstiklinimo dalis - tonuoto stiklo.	m²	679.08	216.86 €	147265.29 €	178191 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami rūsio langai. Langų U≤1.2	m²	16	314.77 €	5036.32 €	6093.95 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos įėjimo duys (2 vnt.), rūsio durys (2 vnt.), konteinerinės durys (2 vnt.). Durų U≤1.3	m²	13	529.39 €	6882.07 €	8327.3 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami 8, 9 ir 34 butų langai ir balkono durys. Langų U≤1.0	m²	29	341.84 €	9913.36 €	11995.17 €
Stogų atnaujinimas							

Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	Stogo U≤0,14	m²	526	114.14 €	60037.64 €	72645.54 €
Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams keitimas (m2 fasado ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2.Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.	Įrengiami išoriniai lietvamzdžiai nuo liftų mašinų skyriaus patalpų stogų.	m²	130	2.49 €	323.7 €	391.68 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Apšiltinami viršutinio aukšto balkonų stogeliai.	m2	25	119.38 €	2984.5 €	3611.25 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m² rūsio ploto	417	18.94 €	7897.98 €	9556.56 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	2	548.3 €	1096.6 €	1326.89 €

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	54	132.3 €	7144.2 €	8644.48 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	170	39.4 €	6698 €	8104.58 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	12	231.38 €	2776.56 €	3359.64 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Keičiami stovai virtuvėje ir vonioje	m	302	67.66 €	20433.32 €	24724.32 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	302	24.96 €	7537.92 €	9120.88 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	42	273.83 €	11500.86 €	13916.04 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	180	145.89 €	26260.2 €	31774.84 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	22	337.01 €	7414.22 €	8971.21 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	241	34.58 €	8333.78 €	10083.87 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1110	27.84 €	30902.4 €	37391.9 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	170	127.79 €	21724.3 €	26286.4 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	182	56.05 €	10201.1 €	12343.33 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	470	42.98 €	20200.6 €	24442.73 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	54	126.3 €	6820.2 €	8252.44 €
Liftų atnaujinimas							
Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 9.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto šachtos koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliotosioms įstaigoms.		vnt.	2	48970.71 €	97941.42 €	118509.12 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Bendro naudojimo elektros poreikiams.	kW	8	1320.94 €	10567.52 €	12786.7 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	20	82.33 €	1646.6 €	1992.39 €
Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	20	60.55 €	1211 €	1465.31 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	56	44.61 €	2498.16 €	3022.77 €

Statinio lietaus nuvedimo sistemos pajungimo su lauko lietaus nuotekų sistema sutvarkymas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Grunto kasimas ir užpylimas. 2. Lietvamzdžio trapo montavimas. 3. Lietaus nuvedimo sistemos prijungimas prie lauko lietaus nuotekų vamzdyno.	Darbai atliekami esant techninėms galimybėms.	vnt	2	362.14 €	724.28 €	876.38 €
						Iš viso:	1526818.68 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	20	87.34 €	1746.8 €	2113.63 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	85	68.38 €	5812.3 €	7032.88 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	302	83.21 €	25129.42 €	30406.6 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	85	41.3 €	3510.5 €	4247.71 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	302	60.2 €	18180.4 €	21998.28 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo (m^2 fasado ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų kopečių nuėmimas. 2. Kopečių tvirtinimas.	Įrengiamos kopėčios užlipimui ant liftų mašinų skyriaus patalpų stogų.	m^2	130	0.06 €	7.8 €	9.44 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.		m^2	340	12.71 €	4321.4 €	5228.89 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m^2	150	7.51 €	1126.5 €	1363.07 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m^2	340	15.44 €	5249.6 €	6352.02 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m^2	860	12.61 €	10844.6 €	13121.97 €
Pastato išorinio drenažo įrengimas							
Pastatų išorinio drenažo įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, tankinant.		m	115	83.45 €	9596.75 €	11612.07 €
						Iš viso:	103486.56 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	796275.41	265.19	193.01	72.18		
Paketo rodikliai	B klasė	283511.16	94.42	49.56	44.86	64.4	119.47

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	**Išlaidų pavadinimas**	**Preliminari kaina, EUR**	**Santykinė kaina Eur/m2**
4.1.	Statybos darbai iš viso	1630305.24 €	541.96 €/m2
4.2.	**Iš jų:**		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1526818.68 €	507.55 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	1186 €	
4.5.	**Iš jų:**		
4.6.	Projekto administravimas	0 €	0 €/m2
4.7.	**Iš viso:**	1631491.24 €	542.35 €/m2
4.8.	**Rezervas**	326061.05 €	108.39 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	**Pastato naudingas plotas (m2)**	**Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)**	**Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)**
4.1.1.	3008.19	42 €	126343.98 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	**Paslaugų pavadinimas**	**Siūloma įkainio procentinė dalis (%)***	**Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur**
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	50 %	63171.99 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	35 %	44220.39 €
4.2.3.	Projekto administravimas	15 %	18951.6 €
4.2.4.	**Iš viso:**	100 %	126343.98 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	**Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos**	**Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)**
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1186 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	0 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	0 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	0 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	0 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	0 €
4.3.10.	**Iš viso:**	1186 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	**Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)***	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos**	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)**
4.4.1.	16 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	0 €
4.4.2.	14 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	0 €
4.4.3.	50 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	0 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	0 €
4.4.5.	100 %	**Iš viso:**	0 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr.	**Lėšų poreikis**	**Suma, Eur**
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	1186 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	0 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	0 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	125157.98 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	40	
Atėmus valstybės paramą	Metais	39	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	39	
Atėmus valstybės paramą	Metais	38	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	**Lėšų šaltiniai**	**Planuojamas investicijų dydis, Eur**	**Procentinė dalis nuo visos sumos, %**
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1630305.24 €	92.81 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	126343.98 €	7.19 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	**Iš viso:**	1756649.22 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	**Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:**	**Suma, Eur**	**Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2**	**Pastabos**
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	126343.98 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	63171.99 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	37903.19 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	25268.8 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	336917.28 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	**Iš viso:**	463261.26 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršyjama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 2 7898-7001-2010:0028	Gyvenamųjų (butų)	52.5	21231.66	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1806.05	27030.93	5880	21150.93	1.68	Ne	2.02	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 3 7898-7001-2010:0005	Gyvenamųjų (butų)	51.39	20782.76	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1767.86	26543.84	5755.68	20788.16	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 4 7898-7001-2010:0034	Gyvenamųjų (butų)	64.67	26153.36	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2224.65	37227.99	7243.04	29984.95	1.93	Ne	2.32	Ne	

7.4	Buto/patalpos numeris: 5 7898-7001-2010:0006	Gyvenamųjų (butų)	52.5	21231.66	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1806.05	27030.93	5880	21150.93	1.68	Ne	2.02	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 6 7898-7001-2010:0007	Gyvenamųjų (butų)	51.39	20782.76	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1767.86	26543.84	5755.68	20788.16	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 7 7898-7001-2010:0008	Gyvenamųjų (butų)	62.61	25320.27	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2153.87	36324.12	7012.32	29311.8	1.95	Ne	2.34	Ne	

7.7	Buto/patalpos numeris: 8 7898-7001-2010:0009	Gyvenamųjų (butų)	52.5	21231.66	7997.16 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3300.77 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 703.17 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1806.05	31034.87	5880	25154.87	2	Ne	2.4	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 9 7898-7001-2010:0010	Gyvenamųjų (butų)	51.39	20782.76	7997.16 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3300.77 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 703.17 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1767.86	30547.78	5755.68	24792.1	2.01	Ne	2.41	Ne	

7.9	Buto/patalpos numeris: 10 7898-7001-2010:0011	Gyvenamųjų (butų)	62.4	25235.34	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2146.62	36231.94	6988.8	29243.14	1.95	Ne	2.34	Ne	
7.10	Buto/patalpos numeris: 11 7898-7001-2010:0030	Gyvenamųjų (butų)	52.5	21231.66	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1806.05	27030.93	5880	21150.93	1.68	Ne	2.02	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 12 7898-7001-2010:0031	Gyvenamųjų (butų)	51.39	20782.76	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1767.86	26543.84	5755.68	20788.16	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 13 7898-7001-2010:0012	Gyvenamųjų (butų)	64.67	26153.36	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2224.65	37227.99	7243.04	29984.95	1.93	Ne	2.32	Ne	

7.13	Buto/patalpos numeris: 14 7898-7001-2010:0013	Gyvenamųjų (butų)	51.81	20952.62	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1782.25	26728.09	5802.72	20925.37	1.68	Ne	2.02	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 15 7898-7001-2010:0014	Gyvenamųjų (butų)	49.08	19848.57	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1688.38	25530.17	5496.96	20033.21	1.7	Ne	2.04	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 16 7898-7001-2010:0015	Gyvenamųjų (butų)	61.82	25000.78	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2126.65	35977.41	6923.84	29053.57	1.96	Ne	2.35	Ne	
7.16	Buto/patalpos numeris: 17 7898-7001-2010:0016	Gyvenamųjų (butų)	50.76	20527.98	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1746.13	26267.33	5685.12	20582.21	1.69	Ne	2.03	Ne	

7.17	Buto/patalpos numeris: 18 7898-7001-2010:0038	Gyvenamųjų (butų)	51.09	20661.44	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1757.51	26412.17	5722.08	20690.09	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.18	Buto/patalpos numeris: 19 7898-7001-2010:0017	Gyvenamųjų (butų)	64.44	26060.35	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2216.79	37127.12	7217.28	29909.84	1.93	Ne	2.32	Ne	
7.19	Buto/patalpos numeris: 20 7898-7001-2010:0033	Gyvenamųjų (butų)	52.5	21231.66	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1806.05	27030.93	5880	21150.93	1.68	Ne	2.02	Ne	
7.20	Buto/patalpos numeris: 21 7898-7001-2010:0051	Gyvenamųjų (butų)	51.39	20782.76	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1767.86	26543.84	5755.68	20788.16	1.69	Ne	2.03	Ne	

7.21	Buto/patalpos numeris: 22 7898-7001-2010:0037	Gyvenamųjų (butų)	64.67	26153.36	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2224.65	37227.99	7243.04	29984.95	1.93	Ne	2.32	Ne	
7.22	Buto/patalpos numeris: 23 7898-7001-2010:0046	Gyvenamųjų (butų)	52.5	21231.66	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1806.05	27030.93	5880	21150.93	1.68	Ne	2.02	Ne	
7.23	Buto/patalpos numeris: 24 7898-7001-2010:0018	Gyvenamųjų (butų)	51.39	20782.76	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1767.86	26543.84	5755.68	20788.16	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 25 7898-7001-2010:0019	Gyvenamųjų (butų)	64.67	26153.36	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2224.65	37227.99	7243.04	29984.95	1.93	Ne	2.32	Ne	

7.25	Buto/patalpos numeris: 26 7898-7001-2010:0020	Gyvenamųjų (butų)	52.5	21231.66	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1806.05	27030.93	5880	21150.93	1.68	Ne	2.02	Ne	
7.26	Buto/patalpos numeris: 27 7898-7001-2010:0036	Gyvenamųjų (butų)	51.39	20782.76	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1767.86	26543.84	5755.68	20788.16	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.27	Buto/patalpos numeris: 28 7898-7001-2010:0029	Gyvenamųjų (butų)	50.67	20491.58	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1743.13	26227.93	5675.04	20552.89	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.28	Buto/patalpos numeris: 29 7898-7001-2010:0024	Gyvenamųjų (butų)	51.98	21021.37	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1788.14	26802.73	5821.76	20980.97	1.68	Ne	2.02	Ne	

7.29	Buto/patalpos numeris: 30 7898-7001-2010:0025	Gyvenamųjų (butų)	62.15	25134.24	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2138.03	36122.25	6960.8	29161.45	1.96	Ne	2.35	Ne	
7.30	Buto/patalpos numeris: 31 7898-7001-2010:0021	Gyvenamųjų (butų)	50.67	20491.58	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1743.13	26227.93	5675.04	20552.89	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.31	Buto/patalpos numeris: 32 7898-7001-2010:0004	Gyvenamųjų (butų)	51.98	21021.37	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1788.14	26802.73	5821.76	20980.97	1.68	Ne	2.02	Ne	
7.32	Buto/patalpos numeris: 33 7898-7001-2010:0040	Gyvenamųjų (butų)	62.42	25243.43	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2147.35	36240.76	6991.04	29249.72	1.95	Ne	2.34	Ne	

7.33	Buto/patalpos numeris: 34 7898-7001-2010:0002	Gyvenamųjų (butų)	50.67	20491.58	7997.16 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3300.77 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 703.17 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1743.13	30231.87	5675.04	24556.83	2.02	Ne	2.42	Ne	
7.34	Buto/patalpos numeris: 35 7898-7001-2010:0043	Gyvenamųjų (butų)	51.98	21021.37	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1788.14	26802.73	5821.76	20980.97	1.68	Ne	2.02	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 36 7898-7001-2010:0032	Gyvenamųjų (butų)	64.41	26048.21	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2215.75	37113.94	7213.92	29900.02	1.93	Ne	2.32	Ne	

7.36	Buto/patalpos numeris: 37 7898-7001-2010:0035	Gyvenamųjų (butų)	50.67	20491.58	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1743.13	26227.93	5675.04	20552.89	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 38 7898-7001-2010:0022	Gyvenamųjų (butų)	51.98	21021.37	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1788.14	26802.73	5821.76	20980.97	1.68	Ne	2.02	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 39 7898-7001-2010:0023	Gyvenamųjų (butų)	62.92	25445.64	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2164.52	36460.14	7047.04	29413.1	1.95	Ne	2.34	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 40 7898-7001-2010:0042	Gyvenamųjų (butų)	50.44	20398.57	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1735.16	26126.95	5649.28	20477.67	1.69	Ne	2.03	Ne	

7.40	Buto/patalpos numeris: 41 7898-7001-2010:0003	Gyvenamųjų (butų)	51.98	21021.37	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1788.14	26802.73	5821.76	20980.97	1.68	Ne	2.02	Ne	
7.41	Buto/patalpos numeris: 42 7898-7001-2010:0052	Gyvenamųjų (butų)	63.51 0	25684.24	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2184.81	36719.03	7113.12	29605.91	1.94	Ne	2.33	Ne	
7.42	Buto/patalpos numeris: 43 7898-7001-2010:0048	Gyvenamųjų (butų)	50.67	20491.58	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1743.13	26227.93	5675.04	20552.89	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 44 7898-7001-2010:0026	Gyvenamųjų (butų)	51.98	21021.37	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1788.14	26802.73	5821.76	20980.97	1.68	Ne	2.02	Ne	

7.44	Buto/patalpos numeris: 45 7898-7001-2010:0049	Gyvenamųjų (butų)	64.41	26048.21	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2215.75	37113.94	7213.92	29900.02	1.93	Ne	2.32	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 46 7898-7001-2010:0053	Gyvenamųjų (butų)	50.67	20491.58	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1743.13	26227.93	5675.04	20552.89	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 47 7898-7001-2010:0027	Gyvenamųjų (butų)	50.76	20527.98	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1746.13	26267.33	5685.12	20582.21	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.47	Buto/patalpos numeris: 48 7898-7001-2010:0044	Gyvenamųjų (butų)	65.31	26412.18	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2246.69	37508.85	7314.72	30194.13	1.93	Ne	2.32	Ne	

7.48	Buto/patalpos numeris: 49 7898-7001-2010:0054	Gyvenamųjų (butų)	50.67	20491.58	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1743.13	26227.93	5675.04	20552.89	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.49	Buto/patalpos numeris: 50 7898-7001-2010:0047	Gyvenamųjų (butų)	50.59	20459.23	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1740.33	26192.78	5666.08	20526.7	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.50	Buto/patalpos numeris: 51 7898-7001-2010:0041	Gyvenamųjų (butų)	64.41	26048.21	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2215.75	37113.94	7213.92	29900.02	1.93	Ne	2.32	Ne	
7.51	Buto/patalpos numeris: 52 7898-7001-2010:0039	Gyvenamųjų (butų)	50.67	20491.58	3993.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1936	1743.13	26227.93	5675.04	20552.89	1.69	Ne	2.03	Ne	

7.52	Buto/patalpos numeris: 53 7898-7001-2010:0045	Gyvenamųjų (butų)	51.98	21021.37	2057.22 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2057.22	1788.14	24866.73	5821.76	19044.97	1.53	Ne	1.84	Ne	
7.53	Buto/patalpos numeris: 54 7898-7001-2010:0050	Gyvenamųjų (butų)	62.83	25409.24	8849.98 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 5945.98 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2161.42	36420.64	7036.96	29383.68	1.95	Ne	2.34	Ne	
Negyvenamosios paskirties patalpos														
7.54	Buto/patalpos numeris: 1 7898-7001-2010:0001	Prekybos	74.89	30286.46	5989.82 **Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3085.82 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 2904	2576.3	38852.58	8387.68	30464.9	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.55		**Iš viso:**	3008.19	1216549.84	310271.22	103484.18	1630305.24	336917.28	1293387.92	96.19	115.55			